

Spółka „PROKOM”
3.03.2008
65/TK-266
ENERGIAPRO

Paczków – 2008.02.26

4630

RDE8/ /2008

**Przedsiębiorstwo Projektowo – Wdrożeniowe „PROKOM”
50-032 WROCLAW ul. Gabrieli Zapolskiej 1**

UZGODNIENIE DO CELÓW PROJEKTOWYCH

dot. trasy projektowanego zasilania w energię elektryczną dla potrzeb pompowni ścieków w Więdmierzycach, Kopicach, Kopicach – Leśnicy, Żelaznej, Głębocku i Osieku Grodkowskim w gminie Grodków.

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie j.w. – data wpływu: 26.02.2008r/942, zwracamy mapy z potwierdzonym i opisanym stanem uzbrojenia elektroenergetycznego eksploatowanego przez EnergiaPro Oddział w Opolu. Poniżej podajemy warunki do projektowania i realizacji inwestycji:

1. Skrzyżowania i zbliżenia projektowanego zasilania z liniami elektroenergetycznymi należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wymogami normy PN-E-05100-1; 1998 pt. „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa” oraz normy PN-76/E-05125 pt. „Elektroenergetyczne sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
2. Prace ziemne w obrębie linii elektroenergetycznych, w tym stanowiska pracy, składowanie materiałów, pracę sprzętu, należy zaplanować i prowadzić z uwzględnieniem wymogów aktualnych przepisów w tym w szczególności przywołanych wyżej norm, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003r) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263 z dnia 15.10.2001r).
3. Na 14 dni przed rozpoczęciem robót inwestor winien uzgodnić w Rejonie Dystrybucji w Paczkowie harmonogram realizacji prac niezbędnych do wykonania w obszarze zbliżeń do linii, z podaniem terminów koniecznych ich wyłączeń oraz prowadzenie odpłatnego nadzoru przez pracownika energetyki.
4. Prace ziemne nad liniami kablowymi i w odległości do 1m od nich należy prowadzić ręcznie. Dopuszcza się zmniejszenie tej odległości do 0,5m w przypadku wcześniejszego wykonania przekopów kontrolnych pozwalających na jednoznaczne ustalenie przebiegu kabla. Powyższe prace wymagają uzgodnienia jak w punkcie nr 3.
5. Potwierdzenie stanu uzbrojenia oraz podanie warunków do projektowania i realizacji inwestycji nie zwalnia inwestora od dokonania ostatecznego uzgodnienia w Powiatowym Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej i sprawdzenia projektu technicznego w Rejonie Dystrybucji w Paczkowie zgodnie z Technicznymi Warunkami Przyłączenia.

ZAŁĄCZNIKI: 1. Dwadzieścia dwie mapy, 2. Faktura.

KOPIA: RDE8

Sprawę prowadzi: M. Głębicki tel. 409-2328

M. Głębicki

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. H. Duziak
UHWAŁA
SIECI
Nr upr. 214/80/WBPP

Kierownik
Rejonu Dystrybucji Paczków
EnergiaPro Koncern Energetyczny SA
Oddział w Opolu
Piotr Flek

EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Oddział w Opolu
Rejon Dystrybucji w Paczkowie
48-370 Paczków, ul. Pocztowa 11
tel. + 48-0771 43 16 720, fax +48-0771 43 16 716
REGON 230179216-00065