

## PRZEDMIAR – REMONT ELEWACJI UL. KRAKOWSKA 1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-02 1609-02	Rusztowania ramowe przysienne RR - 1/30 wysokość do 16 m $(5.3+5.9+10.6)*5.95+4.5*2.5+2.0*4.5*0.5$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 145.460	
				RAZEM	145.460
2	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią $0.9*1.5*9+1.6*1.6+1.2*1.5+0.9*1.2*2+1.25*2.15$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.358	
				RAZEM	21.358
3	KNR 19-01 0701-07	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej bez zerwania ołtrzinowania o pow. ponad 5 m <sup>2</sup> $145.46+2.0*2.0*0.5*2$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 149.460	
				RAZEM	149.460
4	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km $149.46*0.035$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 5.231	
				RAZEM	5.231
5	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km 5.231	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 5.231	
				RAZEM	5.231
6	kalkulacja własna	utyliczacja gruzu 5.231	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 5.231	
				RAZEM	5.231
7	KNR 19-01 0310-01	Uzupełnienie i naprawa ścian z cegły budowlanej o pow. do 3 m <sup>2</sup> o gr. 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (cokoły) $(5.3+10.6)*0.5$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.950	
				RAZEM	7.950
8	KNR 19-01 0352-01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4 x 1/2 cegły w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 5.3+10.6	m m	 15.900	
				RAZEM	15.900
9	KNR 19-01 0327-04	Zamurowanie bruzd poziomych, pochyłych lub pionowych o przekroju 1/4 x 1/2 cegły w murach z cegły budowlanej 15.9	m m	 15.900	
				RAZEM	15.900
10	KNR 19-01 0809-02	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szer. 25 cm $(0.9+1.5*2)*9*0.25+(1.2+1.5*2+0.9*2+1.2*4+1.6+1.6*2)*0.25$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.675	
				RAZEM	12.675
11	KNR 19-01 0807-02	Wykonanie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. ponad 5 m <sup>2</sup> na ścianach płaskich $145.46+2.0*2.0*0.5*2$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 149.460	
				RAZEM	149.460
12	KNR 19-01 0819-01	Profile ciągnięte zwykłe o szer. w rozwinięciu do 10 cm (opaski wokół okien, drzwi) $5.3+10.6+1.8+1.6*2+1.4+1.5*2+2.6+1.2*2+1.1+1.5*2+2.6*4+1.5*8$	m m	 56.800	
				RAZEM	56.800
13	KNR 19-01 0819-07	Profile ciągnięte zwykłe o szer. w rozwinięciu do 40 cm (bonie, opaski drzwi i gzymsy) $(5.3+10.6)*2+1.25+2.25*2$	m m	 37.550	
				RAZEM	37.550
14	KNR 4-01 0322-04	Obsadzenie skrzynek gazowych o powierzchni do 0.5 m <sup>2</sup> w podłozach z cegły 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-01 0713-03 analogia	Nałożenie szpachli elewacyjnej wzmocnionej włóknami 149.46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 149.460	
				RAZEM	149.460
16	KNR 19-01 1301-05	Zagruntowanie powierzchni tynków grunt pod farby- grunt firmy CAPAROL z dodatkiem włókien $149.46*2$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 298.920	
				RAZEM	298.920
17	KNR 19-01 1305-04	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich - mineralną farbą silikonową wysokiej paroprzepuszczalności KOLRY WG WZORNIKA CAPAROL kolory cokoł Selbei 12, Sciana Selbei 13, detal Selbei 15 149.46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 149.460	
				RAZEM	149.460

# PRZEDMIAR – REMONT ELEWACJI UL. KRAKOWSKA 1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie chodników folią 5.3*1.5+10.6*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.850	
				RAZEM	23.850
19	KNR-W 4-01 0545-03	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku 5.3+10.6	m m	 15.900	
				RAZEM	15.900
20	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej - rynny z demontażu (ująć koszty naprawy) 10.6+5.3	m m	 15.900	
				RAZEM	15.900
21	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy powlekanej w kolorze dachówek nad gzymsem (5.3+10.6)*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.975	
				RAZEM	3.975
22	KNR 4-01 0501-02	Uzupełnienie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki podwójnie w koronkę 0.35*4.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.680	
				RAZEM	1.680
23	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> 1.25*2.15*2.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.391	
				RAZEM	7.391
24	KNR 4-01 1111-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 4-01 0902-01	Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych - ramiaków pionowych bez rozbierania skrzydeł 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 4-01 0902-04	Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych - ramiaków poziomych pośrednich bez rozbierania skrzydeł 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR 4-01 1212-09	Miniowanie krat i balustrad z prętów ozdobnych 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 2-02 1508-10	Trzykrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m <sup>2</sup> z dwukrotnym szpachlowaniem Obmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pomalowana 7.57 1.25*2.15*2.75	m <sup>2</sup> p.o. m <sup>2</sup> p.f.p. m <sup>2</sup> p.o.	  7.391	  7.570
				RAZEM	7.391