

OBMIAR

Załącznik nr 1

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | J.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------------------------------|--|---|----------------|--------------|--------------|
| Remont i malowanie klatki schodowej | | | | | |
| 1 | REMONT POMIESZCZENIA MIESZKALNEGO | | | | |
| 1.1 | Roboty budowlane | | | | |
| 1 | KNR-W 4-01 | Rozebranie boazerii | m ² | | |
| d.1.1 | 0439-01 | | | | |
| | analogia | | | | |
| | | 1,30*2,25 | m ² | 2,92 | |
| | | | | RAZEM | 2,92 |
| 2 | KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - ściany i sufit | m ² | | |
| d.1.1 | 1202-08 | | | | |
| | | 0,78*2,38+(0,78+2,38)*2*0,90 | m ² | 7,54 | |
| | | | | RAZEM | 7,54 |
| 3 | KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany i sufit | m ² | | |
| d.1.1 | 1202-09 | | | | |
| | | 2,48*4,14+2,61*2,22+1,72*2,48+(2,48+0,91)*1,55+2,22*2,27+(1,66+2,47+4,12+5,70)*3,02 | m ² | 72,75 | |
| | | | | RAZEM | 72,75 |
| 4 | KNR-W 4-01 | Usunięcie z parteru budynku gruzu. | m ³ | | |
| d.1.1 | 0106-04 | | | | |
| | | 2,92*0,015 | m ³ | 0,04 | |
| | | | | RAZEM | 0,04 |
| 5 | KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km wraz z utylizacją | m ³ | | |
| d.1.1 | 1101-03 | | | | |
| | | 0,04 | m ³ | 0,04 | |
| | | | | RAZEM | 0,04 |
| 6 | KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km | m ³ | | |
| d.1.1 | 1101-06 | | | | |
| | | Krotność = 2 0,04 | m ³ | 0,04 | |
| | | | | RAZEM | 0,04 |
| 7 | KNR-W 2-02 | Uzupełnienie wewnętrznej gładzi gipsowej dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych | m ² | | |
| d.1.1 | 0830-02 | | | | |
| | | 3,00 | m ² | 3,00 | |
| | | | | RAZEM | 3,00 |
| 8 | KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m ² | | |
| d.1.1 | 1204-08 | | | | |
| | | 7,54+72,75 | m ² | 80,29 | |
| | | | | RAZEM | 80,29 |
| 9 | KNR-W 4-01 | Skasowanie wykwitów (zacieków) | m ² | | |
| d.1.1 | 1202-07 | | | | |
| | | 3,00 | m ² | 3,00 | |
| | | | | RAZEM | 3,00 |
| 10 | NNRNKB 202 | Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi - pod malowanie | m ² | | |
| d.1.1 | 1134-02 | | | | |
| | | 80,29 | m ² | 80,29 | |
| | | | | RAZEM | 80,29 |
| 11 | KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m ² | | |
| d.1.1 | 1204-01 | | | | |
| | | 0,78*2,38+2,48*4,14+2,61*2,22+1,72*2,48 | m ² | 22,18 | |
| | | | | RAZEM | 22,18 |
| 12 | KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m ² | | |
| d.1.1 | 1204-02 | | | | |
| | | (2,48+0,91)*1,55+2,22*2,27+(1,66+2,47+4,12+5,70)*3,02+(0,78+2,38)*2*0,90 | m ² | 58,11 | |
| | | | | RAZEM | 58,11 |
| 13 | KNR 2-17 | Kratki wentylacyjne typ A - 14 x 21 cm - do przewodów murowanych | szt. | | |
| d.1.1 | 0137-01 | | | | |
| | | 2 | szt. | 2,00 | |
| | | | | RAZEM | 2,00 |
| 14 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m ² | | |
| d.1.1 | 1216-01 | | | | |
| | | 22,18 | m ² | 22,18 | |
| | | | | RAZEM | 22,18 |
| 15 | KNR-W 4-01 | Mycie po robotach malarskich podłóg. | m ² | | |
| d.1.1 | 1215-07 | | | | |
| | | 22,18 | m ² | 22,18 | |
| | | | | RAZEM | 22,18 |
| 16 | KNR-W 4-01 | Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m ² w jednym miejscu z płytek terakotowych szklonych 30x30 cm na kleju | m ² | | |
| d.1.1 | 0809-12 | | | | |
| | | 0,30*1,72 | m ² | 0,52 | |
| | | | | RAZEM | 0,52 |
| 17 | KNR-W 4-01 | Oczyszczenie i ułożenie płytek ściennych | m ² | | |
| d.1.1 | 0820-09 | | | | |
| | | 0,96*0,90 | m ² | 0,86 | |
| | | | | RAZEM | 0,86 |
| 18 | KNR-W 4-01 | Uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych 20x50 układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m ² w jednym miejscu - płytki z odzysku | m ² | | |
| d.1.1 | 0821-05 | | | | |
| | | 0,96*0,90 | m ² | 0,86 | |
| | | | | RAZEM | 0,86 |

OBMIAR

Załącznik nr 1

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---|--|----------------------------------|---------|-------|
| 19 | NNRNKB 202 d.1.1 1134-02 | Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - pod tynk pocieniony (0,50+0,36)*2*3,02 | m ² m ² | 5,19 | 5,19 |
| | | | | RAZEM | 5,19 |
| 20 | KNR 9-24 d.1.1 0301-03 | Wykonanie tynku cienkowarstwowego z zaprawy MP75 gr. 5 - 8 mm - na kominie 5,19 | m ² m ² | 5,19 | 5,19 |
| | | | | RAZEM | 5,19 |
| 21 | NNRNKB 202 d.1.1 1134-02 | Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - pod malowanie komina 5,19 | m ² m ² | 5,19 | 5,19 |
| | | | | RAZEM | 5,19 |
| 22 | KNR-W 2-02 d.1.1 1510-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 5,19 | m ² m ² | 5,19 | 5,19 |
| | | | | RAZEM | 5,19 |
| 23 | KNR-W 4-02 d.1.1 0219-04 | Wymiana zlewozmywaka, ze stali nierdzewnej na szafce 1 | szt. szt. | 1,00 | 1,00 |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 24 | KNR-W 2-15 d.1.1 0218-03 | Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1 | szt. szt. | 1,00 | 1,00 |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 25 | KNR-W 2-15 d.1.1 0137-01 analogia | Przpykowy podgrzewacz wody DELIMANO z wylewką o śr. nominalnej 15 mm 1 | szt. szt. | 1,00 | 1,00 |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 26 | KNR-W 4-02 d.1.1 0316-03 analogia | Wymiana przepływowego, elektrycznego podgrzewacza wody - podgrzewacz z demontażu. 1 | szt. szt. | 1,00 | 1,00 |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 27 | KNR 7-28 d.1.1 0209-01 | Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 100 cm ² w ścianach murowanych 0,9+0,40 | m m | 1,30 | 1,30 |
| | | | | RAZEM | 1,30 |
| 28 | KNR-W 2-15 d.1.1 0113-03 | Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - połączenie podgrzewacz z baterią 0,90*2 | m m | 1,80 | 1,80 |
| | | | | RAZEM | 1,80 |
| 29 | KNR-W 2-15 d.1.1 0117-01 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do baterii, o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 2 | szt. szt. | 2,00 | 2,00 |
| | | | | RAZEM | 2,00 |
| 30 | KNR 4-01 d.1.1 0819-08 | Uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych 25x33 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - każda następną 4 | plyt. plyt. | 4,00 | 4,00 |
| | | | | RAZEM | 4,00 |
| 31 | KNR 4-03 d.1.1 0306-02 | Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 4 | szt. szt. | 4,00 | 4,00 |
| | | | | RAZEM | 4,00 |
| 32 | KNR 4-03 d.1.1 0307-01 | Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 2 | szt. szt. | 2,00 | 2,00 |
| | | | | RAZEM | 2,00 |
| 33 | KNNR 5 d.1.1 0501-01 | Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykle) 3 | kpl. kpl. | 3,00 | 3,00 |
| | | | | RAZEM | 3,00 |