



- OZNACZENIA:**
- instalacja c.o. – zasilenie
 - instalacja c.o. – powrót
 - zawór termostatyczny
 - zawór grzejnikowy powrotny



- UWAGI:**
- Instalację centralnego ogrzewania należy wykonać z rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych łączonych metodą zaprasowywania.
 - Rury prowadzić po wierzchu ścian.
 - Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.
 - Po zamontowaniu tulei ochronnych przebicia, należy zamurować i zatynkować.
 - Przewód odprowadzający kondensat należy włączyć do istniejącej kandydacji.
 - Przed zamówieniem elementów instalacji i rozpoczęciem robót montażowych sprawdzić możliwość wykonania instalacji w warunkach realizacji.
 - Wszelkie niejasności konsultować z projektantem niniejszego opracowania.

Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze		www.ppwecologis.pl	
ECOLOGIS		tel. 664 780 554	
42-690 Nowa Wieś Tworowska			
ul. Brynkowska 4			
LOKALIZACJA: ul. Warszawska 47a/5,		NUMER	
49-200 Grodków		IG-3/02/17	
INWESTOR: Gmina Grodków,		DATA: 02/2017	
ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków		RYS. NR:	
OBIEKT/TEMAT: Projekt wewnętrznej instalacji gazu oraz instalacji c.o. dla lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Warszawska 47a/5 w Grodkowie		4	
RYSUNEK: Rozwinięcie- instalacja c.o.		SKALA: 1:50	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Anna Karmańska			
upr. nr SLK/4252/PW05/12			
OPRACOWAŁ: mgr inż. Dawid Karmański			