



h
Blacho dachówka
Łata drewniana 4/6cm
Kontrłata gr. 25mm
Membrana dachowa
Wiązar dachowy
Wełna mineralna 2x15cm
Folia paroizolacyjna
Stelarz stalowy gr.5cm
Płyta gipsowa ognioodporna

i
Blacho dachówka
Łata drewniana 6/4cm
Kontrłata gr.25mm
Membrana dachowa
Krokiew dachowa 10/18cm
Wełna mineralna gr.20cm
Folia paroizolacyjna
Stelarz stalowy gr.5cm
Płyta gipsowa ognioodporna

j
Płytką gresową
Posadzka cementowa gr.6cm
Folia budowlana
Styrodur gr.10cm
Folia budowlana
Papa termozgrzewalna 2x
Podkład betonowy gr.15cm
Podsypka piaskowa gr.15cm
Podłoże gruntowe

k
Płytką gresową
Posadzka cementowa gr.6cm
Folia budowlana
Styropian FS-20 gr.12cm
Folia budowlana
Papa termozgrzewalna 2x
Podkład betonowy gr.15cm
Podsypka piaskowa gr.15cm
Podłoże gruntowe

l
Wyprawa elewacyjna
Styropian FS-15 gr.10cm
Istniejąca ściana
Wyparawa elewacyjna
Styropian FS-15 gr. 5cm
Mur z cegły gr. 25cm
Tynk wapienno-cementowy

PRZEDMIOT	PRZEKRÓJ C - C		SKALA
OBIEKT	PRZEBUDOWA OBIEKTU REMIZY OSP W GAŁĄZCZYCACH		1:50
ADRES	Gałązczyce, Gm.Grodków, Dz. 192 i 193/2		
INWESTOR	Gmina Grodków, ul. Warszawska 29		NR. RYS.
	IMIĘ I NAZWISKO	NUMER UPRAWNIEŃ	12
PROJEKTANT	inż. Józef Śliwka	118/77/Op, 101/80/Op	
OPRACOWAŁ	inż. Robert Sobstyl		