



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

GMINA GRODKÓW
49-200 Grodków
ul. Warszawska 29

Grodków, dnia 24 czerwca 2019 r.

IGP.VI.271.12.2019

WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA treści SIWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadania pn.:
„Budowa Sali spotkań we wsi Więcmierzycze”

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), niniejszym udzielam odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania do treści SIWZ oraz zmieniam treść SIWZ, w poniższym zakresie:

Wniosek z dnia 21.06.2019 r.

I. ROBOTY BUDOWLANE

Pytanie 1.1. W opisie do dokumentacji „Architektury i konstrukcji” pkt. 2.5 i 2.6 przewidziano zabezpieczyć przeciwpożarowo preparatem BURNBLOCK konstrukcję stropu i więźby dachowej. Brak takiej pozycji w przedmiarach robót.

Czy ująć powyższe roboty w kosztorysie ofertowym jeżeli tak to w jakiej pozycji ?

Odpowiedź:

Zabezpieczenie przeciwpożarowe stropu i więźby należy ująć w poszczególnych pozycjach „Konstrukcja stropu, konstrukcja dachu i konstrukcja daszków„

Pytanie 1.2. Wg opisu technicznego j.w. w punkcie 2.6. zaleca się stosowanie łączników BMF do łączenia elementów konstrukcji dachu.

Proszę podać ilość i rodzaj łączników BMF.

Odpowiedź:

Należy policzyć 146 szt. łączników kątowych i ująć w poz. 42 przedmiaru robót.

Pytanie 1.3. Projekt zakłada wbudowanie 1 528 kg stali zbrojeniowej (zestawienie zbrojenia) aw obmiarach ujęto tylko 997 kg.

Czy poprawić ilość zbrojenia w kosztorysie ofertowym, jeżeli tak to w której pozycji ?

Odpowiedź:

Należy policzyć zbrojenie jn:

Poz. 12 winno być 0,569

Poz. 13 winno być 0,107

Poz. 33 winno być 0,718

Poz. 34 winno być 0,134

Pytanie 1.4. Jak powinna być odporność ogniowa (EI) płyty G-K na suficie? Brak informacji w projekcie.

Odpowiedź:

Odporność ogniowa płyt winna być EI 30

Pytanie 1.5. Projekt przewiduje wykonanie 9 szt drzwi wewnętrznych a w obmiarach ujęto tylko 7 szt skrzydeł drzwiowych i 7 szt. ościeżnic stalowych.

Czy brakujące drzwi ująć w kosztorysie ofertowym, jeśli tak to w której pozycji ?

Odpowiedź:

Stolarkę drzwiową należy policzyć zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie 1.6. Proszę sprecyzować z jakich materiałów mają być wykonane podokienniki wewnętrzne i zewnętrzne ?

Odpowiedź:

Podokienniki okienne wewnętrzne powinny być PCV, natomiast zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej.

Pytanie 1.7. Proszę podać typ, rodzaj i parametry kurtyny powietrznej.

Odpowiedź:

Kurtynę powietrzną wycenić zgodnie z projektem.

Pytanie 1.8. Proszę określić rodzaj materiału z jakiego ma być wykonany prefabrykowany zbiornik na nieczystości płynne (żelbetowy, z włókna szklanego a może z PVC).

Odpowiedź:

Zbiornik na nieczystości płynne winien być żelbetowy.

Pytanie 1.9. Czy kominy wentylacyjne i dymowe mogą przerywać wieńce ścian?

Odpowiedź:

Wieńce należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

Powyższe wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ stanowią integralną część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wiążą Wykonawców.

Wyjaśnienie niniejsze
zamieszcza się na stronie
internetowej Zamawiającego
w dniu 21.06.2019 r.

BURMISTRZ

Marek Antoniewicz

Sprawę prowadzi:
Iwona Kokowska - Paluch
tel. 77 40 40 308
e-mail: pm@grodkow.pl